

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                           | Opis   | Suma                 |
|-------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1.    | <b>Element: Roboty rozbiorkowe</b> |  |                      |
| 1.1.  | <b>KNR<br/>04-04-0506-0400</b>     | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku<br>235  | 235.00               |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>235.00</b> |
| 1.2.  | <b>KNR<br/>04-04-0403-0400</b>     | Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych<br>235  | 235.00               |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>235.00</b> |
| 1.3.  | <b>TZKNBK<br/>19-08-0200-0400</b>  | Odbicie tynków wewn. ze ścian i stropów z zerwaniem otrzciniowania lub dranic z zapr.wap. o pow. ponad 5 m2 z usunięciem gruzu na plac budowy<br>270 | 270.00               |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>270.00</b> |
| 1.4.  | <b>KNR<br/>04-04-0406-0200</b>     | Rozebranie stropów drewnianych<br>175  | 175.00               |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>175.00</b> |
| 1.5.  | <b>KNR<br/>04-04-0406-0300</b>     | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych<br>167,91   | 167.91               |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>167.91</b> |
| 1.6.  | <b>KNR<br/>04-01-0535-0400</b>     | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-od podwórka<br>33   | 33.00                |
|       |                                    | Jm. m  | Razem: <b>33.00</b>  |
| 1.7.  | <b>KNR<br/>04-01-0535-0600</b>     | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku-od podwórka<br>23,2   | 23.20                |
|       |                                    | Jm. m  | Razem: <b>23.20</b>  |
| 1.8.  | <b>KNR<br/>04-04-0406-0200</b>     | Rozebranie antresoli<br>89   | 89.00                |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>89.00</b>  |
| 1.9.  | <b>KNR<br/>04-04-0406-0300</b>     | Rozebranie podsufitek zantresoli<br>89   | 89.00                |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>89.00</b>  |
| 1.10. | <b>KNR<br/>04-04-0405-0100</b>     | Rozebranie drewnianego podwyższenia przy ołtarzu<br>29   | 29.00                |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>29.00</b>  |
| 1.11. | <b>KNR<br/>04-01-0354-0500</b>     | Demontaż drzwi zewnętrznych<br>3,99  | 3.99                 |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>3.99</b>   |
| 1.12. | <b>KNR<br/>04-04-0404-0500</b>     | Rozebranie ścianek zakrysti<br>18,7  | 18.70                |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>18.70</b>  |
| 1.13. | <b>KNR<br/>04-04-0402-0300</b>     | Rozebranie schodów drewnianych wejściowych na antresole<br>1   | 1.00                 |
|       |                                    | Jm. szt.   | Razem: <b>1.00</b>   |
| 1.14. | <b>KNR<br/>04-01-0535-0800</b>     | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>31                          | 31.00                |
|       |                                    | Jm. m2   | Razem: <b>31.00</b>  |
| 2.    | <b>Element: prace montazowe</b>    |  |                      |
| 2.1.  | <b>KNR<br/>04-01-0102-0200</b>     | Wykop pod stopy słupów ze skuciem posadzki w miejscu wykopu<br>9   | 9.00                 |
|       |                                    | Jm. m3   | Razem: <b>9.00</b>   |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                  | Opis  | Suma          |
|-------|---------------------------|---|---------------|
| 2. 2. | KNKRB<br>00-02-0202-0200  | Stopy betonowe o objętości do 1,0 m3.<br>7,2  | 7.20          |
|       |                           | Jm. m3  | Razem: 7.20   |
| 2. 3. | KNR-W<br>02-02-0401-0500  | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej<br>235  | 235.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 235.00 |
| 2. 4. | TZKNBK<br>19-07-0105-0200 | Wiatroizolacja<br>235   | 235.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 235.00 |
| 2. 5. | NNRNKB<br>02-02-0541-0200 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25<br>cm<br>31  | 31.00         |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 31.00  |
| 2. 6. | KNR<br>00-15-0528-0400    | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm<br>33  | 33.00         |
|       |                           | Jm. m   | Razem: 33.00  |
| 2. 7. | KNR<br>00-15-0529-0300    | Rury spustowe z PCV o śr. 12cm<br>23,2  | 23.20         |
|       |                           | Jm. m   | Razem: 23.20  |
| 2. 8. | KNR<br>00-15-0519-0100    | Pokrycie dachów panelami z blachy powlekanej<br>235   | 235.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 235.00 |
| 2. 9. | TZKNBK<br>19-05-0102-0700 | Montaż słupów<br>4,5  | 4.50          |
|       |                           | Jm. m3  | Razem: 4.50   |
| 2.10. | KNKRB<br>00-02-0205-0700  | Wieńce monolityczne na ścianach.<br>2,7   | 2.70          |
|       |                           | Jm. m3  | Razem: 2.70   |
| 2.11. | KNR<br>00-21-4005-0500    | Stropy drewniane - belki stropowe<br>148  | 148.00        |
|       |                           | Jm. mb  | Razem: 148.00 |
| 2.12. | KNR<br>02-02-0607-0100    | Paroizolacja-stropu<br>175  | 175.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 175.00 |
| 2.13. | KNR<br>02-02-2006-0800    | Montaż 2 xplyty GKF<br>175  | 175.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 175.00 |
| 2.14. | KNR<br>02-02-0613-0300    | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt<br>układanych na sucho - jedna warstwa-izolacja stropu<br>175 | 175.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 175.00 |
| 2.15. | KNR<br>00-26-0640-0300    | Gruntowanie AmphiSilan Tiefengrund-tynki renowac.<br>103  | 103.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 103.00 |
| 2.16. | KNR<br>00-17-2608-0300    | nałożenie obrzutki vorspritzmoertel 030<br>103  | 103.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 103.00 |
| 2.17. | KNR<br>00-17-2608-0300    | nałożenie preparatu porenggrundputz 031 -2cm<br>103   | 103.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 103.00 |
| 2.18. | KNR<br>00-26-0642-0100    | Tynki renowacyjne Sanierputz 032<br>103   | 103.00        |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: 103.00 |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                         | Opis  | Suma          |
|-------|----------------------------------|---|---------------|
| 2.19. | KNR<br>00-26-0642-0100           | Nałożenie szpachli wygładzającej Glattspachtel 033<br>103   | 103.00        |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 103.00 |
| 2.20. | KNR<br>02-02-1505-0100           | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych<br>ściany i sufity<br>503   | 503.00        |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 503.00 |
| 2.21. | KNR<br>04-01-0311-0100           | Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o<br>grub. 1 ceg. - wariant 1<br>0,5                         | 0.50          |
|       |                                  | Jm. m3  | Razem: 0.50   |
| 2.22. | KNKRB<br>00-02-0405-0500         | Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych<br>1  | 1.00          |
|       |                                  | Jm. szt.  | Razem: 1.00   |
| 2.23. | KNR<br>02-02-2009-0100           | Wykonanie gładzi gipsowej na suficie i antresoli od spodu<br>264  | 264.00        |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 264.00 |
| 2.24. | KNR<br>00-19-0931-0300           | Wymiana drzwi w wejściowych<br>3,99   | 3.99          |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 3.99   |
| 2.25. | TZKNBK<br>19-20-0126-0101        | Montaż ścianek zakryty<br>14,9  | 14.90         |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 14.90  |
| 2.26. | KNR<br>04-04-1101-0200           | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km<br>15              | 15.00         |
|       |                                  | Jm. m3  | Razem: 15.00  |
| 2.27. | KNR<br>04-04-1101-0500           | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>15 | 15.00         |
|       |                                  | UWAGI: dalsze 9km   |               |
|       |                                  | Jm. m3  | Razem: 15.00  |
| 3.    | <b>Element: antresola</b>        |   |               |
| 3. 1. | KNR<br>00-21-4005-0300           | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm<br>75   | 75.00         |
|       |                                  | Jm. mb  | Razem: 75.00  |
| 3. 2. | KNR<br>02-23-0604-0300           | Wykonanie balustrady drewnianej<br>32   | 32.00         |
|       |                                  | Jm. m   | Razem: 32.00  |
| 3. 3. | KNR<br>02-02-2006-0800           | Montaż 2 x płyty GKF<br>89  | 89.00         |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 89.00  |
| 3. 4. | KNKRB<br>00-02-1105-0200         | Podłoga z desek dębowych o grubości 40 mm.<br>89  | 89.00         |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 89.00  |
| 4.    | <b>Element: posadzka parteru</b> |   |               |
| 4. 1. | NNRNKB<br>02-02-1134-0101        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI<br>GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2<br>134,17         | 134.17        |
|       |                                  | Jm. m2  | Razem: 134.17 |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                                   | Opis   | Suma          |
|-------|--|--|---------------|
| 4. 2. | KNNR<br>00-02-1207-0100                    | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm<br>wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych<br>134,17 | 134.17        |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 134.17 |
| 4. 3. | KNR<br>00-12-1118-0300                     | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą<br>134,17   | 134.17        |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 134.17 |
| 4. 4. | KNNR<br>00-02-1205-0200                    | Podłogi z desek struganych gr. 32 mm<br>33,74  | 33.74         |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 33.74  |
| 5.    | <b>Element: Utwardzenie przed wejściem</b> |  |               |
| 5. 1. | KNKRB<br>00-06-0102-0500                   | Podsypka zagęszczona<br>0,06   | 0.06          |
|       |  | Jm. 100 m3   | Razem: 0.06   |
| 5. 2. | KNKRB<br>00-06-0104-0100                   | Podbudowa z betonu pod nawierzchnie granitową, schody i mur oporowy<br>0,01  | 0.01          |
|       |  | Jm. 100 m3   | Razem: 0.01   |
| 5. 3. | KNR<br>02-31-0105-0500                     | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po<br>zagęszcz.<br>6                                       | 6.00          |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 6.00   |
| 5. 4. | KNR<br>02-31-0105-0200                     | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm<br>grub. warstwy po zagęszcz.<br>6                            | 6.00          |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 6.00   |
| 5. 5. | KNR<br>00-11-0317-0100                     | Nawierzchnie z granitowych płytek<br>6   | 6.00          |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 6.00   |
| 5. 6. | KNR<br>02-31-0402-0300                     | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>1,1   | 1.10          |
|       |  | Jm. m3   | Razem: 1.10   |
| 5. 7. | KNKRB<br>00-06-0402-0500                   | Krawężniki granitowe<br>0,12   | 0.12          |
|       |  | Jm. 100 m  | Razem: 0.12   |
| 6.    | <b>Element: Remont okien</b>               |  |               |
| 6. 1. | TZKNBK<br>19-14-0222-0100                  | Szklenie metalowych ram oraz renowacja ram<br>61   | 61.00         |
|       |  | Jm. m2   | Razem: 61.00  |
| 7.    | <b>Element: remont okien</b>               |  |               |