

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 5-08 0622-06	Montaż iglic typu IO-5.0 o ciężarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwami - demon- taż istniejących 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścia- nie z cegły 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o śred- nicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 5-08 0615-04	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średni- cy 18 mm na dachu lub dymniku stromym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- dów wyrównawczych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 0611-09	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie kat.IV 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR-W 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegłe z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNR-W 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 2	odc. odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar. pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw- porażeniowy 3 (4) - biegunowy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 67,57 mg : 8 rg = 8,45 dni * 120 m2 *0,50 zł/m2/dzień (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)			