


ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA (TYLNA)

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy budowlanej.
  2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
  3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkle, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich.
  4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
  5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
  6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projekto-wanym asortymentem lub wyposażeniem.
  7. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
  8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
  9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej i budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
  10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
  11. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projek-tantem.
  12. W związku z trwającymi pracami projektowymi nad dokumentacją wykonawczą, projektanci zastrzegają sobie prawo do wprowadzania rewizji dokumentacji projektu budowlanego w zakresie zmian nieistotnych.
  13. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami) Dokumentacja nie może być kopiowana ani udostępniana bez zgody projektantów. Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. archi-tektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosków materiałowego lub rozwiązania proje-ktowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o. o.

 <b>PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI</b> ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz			
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
<b>Odtworzenie i rewitalizacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiальной 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku.</b>			
ul. Kolegiальная 6, 09-402 Plock działki nr ew. 798, 799, 796/2 obręb nr 8 KATEGORIA OBIEKTU IX			
<b>ARCHITEKTURA</b>			
<b>Muzeum Mazowieckie w Plocku</b> ul. Tumaska 8, 09-400 Plock			
MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PEĆ		UPR_W01/2012	
MGR INŻ. ARCH. MARTA HAHN		27/ZPOIA/OKK/2012	
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ GLADYSZEWSKI			
MGR INŻ. ARCH. ANITA MIKOLAJCZYK-LIBERDA			
MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KUBISIAK			
INŻ. ARCH. ARTUR SZOSTAKOWSKI			
ELEWACJA POŁUDN.-ZACH. (TYLNA)		PW.A.E.1.21	- -
WRZESIEŃ 2016	1:100	SKALA	